1. PREAME	3ULE2
	SIDERATIONS SUR « LA PORTEE DU PPR – DISPOSITIONS (CHAPITRE 2 DU PRESENT REGLEMENT)2
1.1.1.	Remarques sur les implications du PPR :3
	Modalités d'utilisation des documents cartographiques et irres :
	SIDERATIONS SUR LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PROJETS4
1.2.1.	Façades exposées4
1.2.2.	Hauteur par rapport au terrain naturel5
1.2.3.	Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)5
1.2.4.	Rejet des eaux pluviales et usées6
	SIDERATIONS SUR LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX BIENS ET EXISTANTS6
	SIDERATIONS SUR LES MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ARDE (CHAPITRE 3 DU PRESENT REGLEMENT)6
NOUVEAUX" ET	ISATION DES REGLEMENTS – DISTINCTION ENTRE "PROJETS IT "BIENS ET ACTIVITES PREEXISTANTS OU PROJETS DE FAIBLE6
1.5.1.	Biens et activités préexistants ou projets de faible ampleur6

1.5.2.	Projets nouveaux	6
2. POI	RTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES	7
2.1.	TERRITOIRE CONCERNE	7
2.2.	RISQUES NATURELS PREVISIBLES PRIS EN COMPTE	7
2.3.	DOCUMENTS OPPOSABLES	7
	DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LES ZONES INTERDITES A LA JUCTION	7
	DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS	7
	CONSIDERATIONS SUR LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS FANTS EN ZONE ROUGE OU EN ZONE BLEUE	7
2.6.1.	Reconstruction après destruction totale	7
2.6.2.	Reconstruction après destruction partielle	8
	RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU SOMMET DES BERGES RS D'EAU	
	SURES DE PROTECTION DE PREVENTION ET DE GARDE	9
	GLEMENTATION APPLICABLE1	

### 1. PREAMBULE

Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales nécessaires à une bonne compréhension et à une bonne utilisation du règlement du PPR, document établi par l'Etat et opposable aux tiers.

Un guide général sur les PPR a été publié à la Documentation Française (août 1997). Il a été élaboré conjointement par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et par le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement. Sa lecture est à même de répondre aux nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise à limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles.

## 1.1. <u>Considérations sur « la portée du PPR – dispositions</u> générales » (chapitre 2 du présent règlement)

Les dispositions réglementaires ont pour objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si possible, de la réduire.

Le PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis à l'article 2.2 du présent règlement et tels que connus à la date d'établissement du document. Il a été fait application du « principe de précaution » (défini à l'article L 110-1 du Code de l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain.

Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain **niveau de référence** spécifique, résultant :

soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides);

- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (c'est souvent le cas pour les inondations, étudiées avec un temps de retour au moins centennal)
- > soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements de terrain).

L'attention est attirée sur le fait que le PPR ne peut, à lui seul, assurer la sécurité face aux risques naturels.

En complément et/ou au-delà des risques recensés (notamment lors d'événements météorologiques inhabituels qui pourraient générer des phénomènes exceptionnels), la sécurité des personnes nécessite aussi :

- de la part de chaque individu, un comportement prudent ;
- de la part des pouvoirs publics, une vigilance suffisante et des mesures de surveillance et de police adaptées (évacuation de secteurs menacés si nécessaire; plans communaux de prévention et de secours ; plans départementaux spécialisés ; ...)

En cas de modifications, dégradations ou disparition d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt, là où elle joue un rôle de protection), les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres phénomènes naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels que vent et chutes de neige lourde, incendies de forêts, ou même des phénomènes liés à des actions humaines mal maîtrisées (glissements de terrain dus à des terrassements sur fortes pentes sans précautions par exemple).

Ne relèvent pas du PPR les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc. ...) mais qui relèvent plutôt de programmes d'assainissement pluviaux dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales ou des aménageurs.

#### 1.1.1. Remarques sur les implications du PPR :

Le PPR approuvé vaut **servitude d'utilité publique** au titre de l'article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Il doit donc être annexé au PLU en application des articles L 126-1 et R 123-24 4° et R.123.22 du Code de l'Urbanisme par l'autorité responsable de la réalisation de celui-ci.

#### Le PPR définit notamment :

- des règles particulières d'urbanisme (les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l'Urbanisme);
- ➢ des règles particulières de construction (les maîtres d'ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu'ils s'engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d'un permis de construire, sont responsables de la mise en oeuvre de ces règles et des autres mesures relevant du Code de la Construction).

#### 1.1.2. Modalités d'utilisation des documents

#### cartographiques et réglementaires :

Les cartes de zonage réglementaire du risque (établies sur fond cadastral) définissent des ensembles homogènes.

#### Sont ainsi définies :

- des zones inconstructibles<sup>(\*)</sup>, appelées **zone rouge** dans lesquelles toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les autorisations dérogeant à la règle commune et spécifiques à chaque règlement de zone rouge. Les bâtiments existants dans ces zones, à la date d'approbation du PPR, peuvent continuer à fonctionner sous certaines réserves.
- des zones constructibles<sup>(\*)</sup>sous conditions appelées zone bleue. Les règlements spécifiques à chaque zone bleue définissent des mesures, d'ordre urbanistique, de construction ou relevant d'autres règles, à mettre en œuvre pour toute réalisation de projets.
- <u>vune zone constructible<sup>(\*)</sup> sans conditions particulières au titre du PPR,</u>
   appelée zone blanche, mais où toutes les autres règles (d'urbanisme,
   de construction, de sécurité, ...) demeurent applicables.

Dans tous les cas, le respect des règles usuelles de construction (règles "Neige et Vent" ou règles parasismiques par exemple) doit se traduire par des constructions "solides" (toitures capables de supporter le poids de la neige, façades et toitures résistant aux vents, fondations et chaînage de la structure adaptés, ...), dans la tradition de l'habitat montagnard.

<sup>(\*)</sup>Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 au § 1 du présent rapport. Toutefois il est apparu judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la constructibilité.

## 1.2. <u>Considérations sur la réglementation applicable aux projets nouveaux</u>

Ces règles sont définies en application de l'article 40-1, 1° et 2°, de la loi du 22 juillet 1987 modifiée.

#### 1.2.1. Façades exposées


Le règlement utilise la notion de "façade exposée" notamment dans les cas d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour les cas complexes :

- ➢ la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles);
- elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d'avalanches à la sortie des couloirs, ...), d'irrégularités de la surface topographique, de l'accumulation locale d'éléments transportés (culots d'avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C'est pourquoi, sont considérées comme :

- ightharpoonup directement exposées, les façades pour lesquelles 0°  $\leq \alpha <$  90°
- > indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles  $90^{\circ} \le \alpha \le 180^{\circ}$

Le mode de mesure de l'angle  $\alpha$  est schématisé ci après.




Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

#### 1.2.2. Hauteur par rapport au terrain naturel


Le règlement utilise aussi la notion de "hauteur par rapport au terrain naturel" et cette notion mérite d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements de fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue).

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma ci dessous :



En cas de terrassements **en déblais**, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.


En cas de terrassements **en remblais**, ceux ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subvertical sauf pour les inondations en plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.



Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

### 1.2.3. Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Dans certaines zones bleues, afin de conserver des espaces suffisants pour les écoulements prévisibles, le règlement fixe une limite supérieure au coefficient d'emprise au sol des constructions, remblais ou autres dépôts. Cette prescription ne s'applique qu'à la seule partie de(s) la parcelle(s) située(s) dans la zone bleue, conformément au schéma



#### 1.2.4. Rejet des eaux pluviales et usées

Pour les terrains sensibles aux glissements et tassements de terrain, la teneur en eau des sols est un facteur déterminant de leur stabilité. Il est donc recommandé de privilégier un dispositif de collecte des eaux usées et pluviales avec évacuation hors des zones en mouvement et n'aggravant pas le risque (préférer par exemple un réseau collectif d'assainissement à un épandage individuel).

## 1.3. <u>Considérations sur la réglementation applicable aux biens et</u> activités préexistants

Ces mesures sont définies en application de l'article 40-1, 4°, de la loi du 22 juillet 1987 modifiée.

#### Remarques:

Ce chapitre ne concerne que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation de bâtiments et aménagements existants : ces travaux de prévention, mis ainsi à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale du bien (article 5 du décret n°95-1089 du 5 octobr e 1995).

Sont distinguées les mesures **conseillées** (les **recommandations**) et les mesures **obligatoires** (les **prescriptions**). Le délai fixé pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également précisé (article 40-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 198 7 modifiée).

## 1.4. Considérations sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (chapitre 3 du présent règlement)

Ces mesures sont définies en application de l'article 40-1, 3°, de la loi du 22 juillet 1987 modifiée.

# 1.5. <u>Utilisation des règlements – Distinction entre "projets nouveaux" et "biens et activités préexistants ou projets de faible ampleur"</u>

## 1.5.1. Biens et activités préexistants ou projets de faible ampleur

Les biens et activités préexistants sont ceux qui existaient à la date d'approbation du présent PPR.

Les projets de faible ampleur sont, sous réserve qu'ils n'augmentent pas la population exposée, qu'ils n'aggravent pas les risques et qu'ils n'en créent pas de nouveaux :

- ➢ les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m²;
- ➤ les travaux, aménagements ou changement de destination d'un bâtiment qui permettent de diminuer sa vulnérabilité ou de diminuer la population exposée;
- > les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité ;
- > les abris légers ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine.

#### 1.5.2. Projets nouveaux

Les projets nouveaux sont tous les projets autres que ceux listés ci-dessus (en particulier, les constructions ou extensions de plus de 20 m², les transformations de bâtiments avec augmentation de la population exposée,...).

### 2. PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES

#### 2.1. Territoire concerné

Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) correspond au périmètre défini par l'arrêté préfectoral de prescription du 22 août 2003.

#### 2.2. Risques naturels prévisibles pris en compte

Sont pris en compte dans le présent PPR uniquement les phénomènes naturels suivants :

- avalanches
- mouvements de terrain
- crue torrentielle

#### 2.3. <u>Documents opposables</u>

Les documents opposables aux tiers sont :

- le présent règlement,
- les cartes de zonage réglementaire (plan sur fond cadastral au 1/5 000).

## 2.4. <u>Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction</u>

Dans les zones rouges, le principe est l'interdiction de construire ou d'aménager. Par dérogation à ce principe, un certain nombre d'occupations ou d'utilisations du sol peuvent être autorisées, sauf si elles augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou si elles conduisent à une augmentation de la population exposée. Ces dispositions sont détaillées dans le règlement des zones rouges.

## 2.5. <u>Dispositions spécifiques relatives aux établissements</u> recevant du public

Dans certaines zones bleues ou zones rouges, les ERP du premier groupe doivent, en plus des mesures applicables à toutes constructions dans la zone, respecter aussi plusieurs mesures supplémentaires.

- réalisation préalable d'une étude de risque définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'une service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci;
- > réalisation des protections ainsi définies par l'étude :
- > installation et exploitation des dispositifs ainsi définis par l'étude.

Il est rappelé que, lorsqu'il s'agit de règles de construction, l'application de ces mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

Il est aussi rappelé que, à la date d'approbation du présent PPR, les ERP du 1<sup>er</sup> groupe sont définis par l'article R 123-19 du code de l'urbanisme.

## 2.6. <u>Considérations sur la reconstruction de bâtiments</u> préexistants en zone rouge ou en zone bleue

### 2.6.1. Reconstruction après destruction totale

En l'absence d'une mesure contraire dans le règlement spécifique à la zone, la reconstruction de bâtiments entièrement détruits est :

- interdite dans les zones rouges ;
- autorisée dans les zones bleues, à condition de respecter les mesures applicables aux projets nouveaux.

En cas de changement de destination ou d'extension, les mesures applicables sont celles des projets nouveaux.

#### 2.6.2. Reconstruction après destruction partielle

En l'absence de mesures contraires dans le règlement spécifique à la zone, la reconstruction de bâtiments partiellement détruits est autorisée. En zone rouge, le pétitionnaire prendra les précautions adaptées au risque. En zone bleue, le pétitionnaire respectera les mesures applicables aux bâtiments préexistants.

En cas de changement de destination ou d'extension, les mesures applicables sont celles des projets nouveaux.

## 2.7. Recul des constructions par rapport au sommet des berges des cours d'eau

En l'absence d'un substratum rocheux ou de protections solides et pérennes, les berges des cours d'eau ne peuvent être considérées comme stables.

C'est pourquoi, dans le cas général, il est nécessaire que toute nouvelle construction soit implantée en recul par rapport au sommet actuel des berges.

Ce recul doit être suffisant pour que :

- lors d'une crue avec affouillement, le bâtiment ne soit pas rapidement menacé;
- si nécessaire, des engins de chantier puissent circuler le long des berges et accéder au lit (pour les nécessaires travaux d'entretien ou de protection).

Ce recul devrait donc être, au minimum, de :

- > 10 m, dans la majorité des cas ;
- → 4 ou 5 m, pour de petits cours d'eau peu profonds (ou lorsque les berges sont solides);
- beaucoup plus si le cours d'eau est profond, puissant ou que les berges sont peu stables.

Généralement, cette bande à ne pas construire le long des berges a été classée en rouge sur le zonage du PPR.

Mais il peut arriver que, du fait d'imprécisions (du fond de plan ou du report des traits) ou de déplacements du cours d'eau, la bande à ne pas construire ne soit pas totalement classée en rouge sur le zonage PPR. Le pétitionnaire veillera alors à adapter son projet pour faire face aux instabilités prévisibles des berges.

### 3. MESURES DE PROTECTION DE PREVENTION ET DE SAUVEGARDE

MESURES A METTRE EN OEUVRE	Prescriptions / Recommandations
Réalisation d'une plage de dépôt sur le torrent de l'Arriou Mage	Recommandation

### 4. REGLEMENTATION APPLICABLE

Les indices des zones de la cartographie réglementaire correspondent au type de règlement à appliquer (ex: zone 1X, règlement X à appliquer)

#### **ZONES BLEUES INDICEES**

**Règlement A** : aléa torrentiel H = 1.5m - zone 16

**Règlement B**: aléa torrentiel H = 1.5m - zones 17, 27, 36, 39, 46

Règlement C: aléa torrentiel H = 0,75m - zones 13, 18, 28, 31

**Règlement D**: aléa inondation H = 0.75m - zones 5, 6, 41

Règlement E: aléa glissement de terrain – zones 9, 14, 21, 23

Règlement F : aléa chute de blocs zone 34

Règlement G : aléa tassement – zone 47

Règlement H : ruissellement de versant + tassement – zone 48

Règlement I: inondation + tassement - zone 44

#### **ZONES ROUGES INDICEES**

**Règlement X**: zones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 38, 43, 45

**Règlement Y**: zones 10, 11, 22, 33, 37, 40, 42

PROJ	ETS NO	UVEAU	PROJETS NOUVEAUX (*)  Règlement A					
Pro	escriptio	ns	dations		Pi	escriptio	ns	dations
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman	Ecoulements torrentiels (eau+matériaux+flottants) <u>H= 1,5 mètre</u>	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman
				MESURES				
X				1 Occupations et utilisations du sol 1-1 Les bâtiments nouveaux sont interdits				
X				1-2 Les reconstructions après sinistre sans lien avec une crue torrentielle, les extensions, les annexes ou les transformations de bâtiments existants sont autorisées à condition de diminuer la vulnérabilité du bâti existant				
X				1-3 La surface totale des extensions ou annexes successives ne peut dépasser la surface du bâtiment initial existant à la date d'approbation du PPR				
X				1-4 Les clôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.				X
		X		1-5 Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un mètre n'est autorisé sous la cote H qu'à l'abri d'enceintes résistant aux efforts mentionnés dans le règlement ci-dessous			X	
		X		1-6 Les terrassements, accès, aménagements et réseaux seront conçus pour ne pas subir de dommages lors de crues ni en aggraver les effets (et préserver les façades indirectement ou non exposées)				X
				2 Bâtiments				
			X	2-1 Les reconstructions, extensions, annexes ou transformations devront permettre de renforcer ou de protéger en priorité les façades exposées et vulnérables du bâti existant				
				Les constructions ne seront pas vulnérables vis à vis d'un écoulement torrentiel (eau+matériaux+flottants) de hauteur H:				
	X			2-2 adaptation des structures, des fondations, des ouvertures, des réseaux internes, des matériaux ; prise en compte des risques d'affouillements ou de saturation des sols,				X
X				2-3 L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devront pas aggraver les risques pour les propriétés voisines				X
X				2-4 Les entrées seront aménagées sur les façades non exposées ou indirectement exposées ; en cas d'impossibilité, elles devront résister aux efforts mentionnés dans ce règlement				X
X	***			2-5 Sur les façades exposées, les ouvertures seront situées au-dessus de la cote H				X
	X		**	2-6 Sous la cote H, toutes les façades directement exposées devront résister à des surpressions égales à 3 fois la pression hydrostatique	1			X
	X		X	<ul> <li>2-7 Le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote H</li> <li>2-8 le niveau des fondations sera porté à une profondeur minimale de 1 m par rapport au terrain naturel</li> </ul>	1			X
	Α							Λ
				Pour les bâtiments et leurs annaves ou abords, une étude de risque définira les conditions de mise en sécurité des occumants et usagers, et s'il s'agit d'un				
		X		3-1 service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci				X
	X			3-2 Réalisation des protections définies par l'étude				X
		X		3-3 Application des mesures définies par l'étude				X
				4 Camping / Caravanage				
				4 Callibiliu / Calavallaue				
X				4-1 Interdit				X

PROJ	IETS NO	Règlement B						
Pr	escriptio	าร	dations		Pr	escriptio	ns	dations
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations	Ecoulements torrentiels (eau+matériaux+flottants) <u>H= 1,5 mètres</u>	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations
				MESURES				
				1 Occupations et utilisations du sol				
X				1-1 Les clôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.				X
		X		1-2 Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un mètre n'est autorisé sous la cote H qu'à l'abri d'enceintes résistant aux efforts mentionnés dans le règlement ci-dessous			X	
				2 Constructions				
				Les constructions ne seront pas vulnérables vis à vis d'un écoulement torrentiel (eau+matériaux+flottants) de hauteur H:				
	X			2-1 adaptation des structures, des fondations, des ouvertures, des réseaux internes, des matériaux ; prise en compte des risques d'affouillements ou de saturation des sols,				X
		X		2-2 Les terrassements, accès, aménagements et réseaux seront conçus pour ne pas subir de dommages lors de crues ni en aggraver les effets (et préserver les façades indirectement ou non exposées)				X
	X			2-3 Sous la cote H, toutes les façades directement exposées devront résister à des surpressions égales à 3 fois la pression hydrostatique				X
X				2-4 L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devront pas aggraver les risques pour les propriétés voisines				X
X				2-5 Les entrées seront aménagées sur les façades non exposées ou indirectement exposées ; en cas d'impossibilité, elles devront résister aux efforts mentionnés dans ce règlement				X
X				2-6 Sur les façades exposées, les ouvertures seront situées au-dessus de la cote H				X
			X	2-7 Le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote H				X
		X		2-8 Le niveau des fondations sera porté à une profondeur minimale de 1 m par rapport au terrain naturel				X
				3 Etablissements recevant du public, du premier groupe				
		X		Pour les bâtiments et leurs annexes ou abords, une étude de risque définira les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, et, s'il s'agit d'un 3-1				X
		Λ		service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci				
	X			3-2 Réalisation des protections définies par l'étude	1			X
		X		3-3 Application des mesures définies par l'étude				X
				4 Camping / Caravanage				
		X		4-1 Interdit				X

PROJ	JETS NO	UVEAU	JX (*)	Règlement C	PREE	ENS ET A (ISTANTS FAIBLE A	ou PRO	DJETS
Pr	rescriptio	ns	dations		Pr	Prescriptions		
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations	Ecoulements torrentiels (eaux+matériaux+flottants) <u>H= 0,75 mètre</u>	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman
				MESURES				
X				<ol> <li>Occupations et utilisations du sol</li> <li>Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) des constructions, remblais ou autres dépôts restera inférieur à 20 % de la surface de la zone bleue</li> </ol>				X
X				1-2 Les clôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.  Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un mètre n'est autorisé sous la cote H qu'à l'abri d'enceintes résistant aux efforts	-			X
		X		1-3 Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de nottains de plus d'un metre n'est autorise sous la côte ri qu'a l'abri d'encennes resistant aux erroris mentionnés dans le règlement ci-dessous			X	
				2 Constructions				
	X			Les constructions ne seront pas vulnérables vis à vis d'un écoulement torrentiel (eau+matériaux+flottants) de hauteur H :  2-1 adaptation des structures, des fondations, des ouvertures, des réseaux internes, des matériaux ; prise en compte des risques d'affouillements ou de saturation des sols,				x
		X		2-2 Les terrassements, accès, aménagements et réseaux seront conçus pour ne pas subir de dommages lors de crues ni en aggraver les effets (et préserver les façades indirectement ou non exposées)				X
	X			2-3 Sous la cote H, toutes les façades directement exposées devront résister à des surpressions égales à 2 fois la pression hydrostatique				X
X				2-4 L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devront pas aggraver les risques pour les propriétés voisines				X
X				2-5 Les entrées seront aménagées sur les façades non exposées ou indirectement exposées ; en cas d'impossibilité, elles devront résister aux efforts mentionnés dans ce règlement				X
X				2-6 Sur les façades exposées, les ouvertures seront situées au-dessus de la cote H				X
			X	2-7 Le premier niveau habitable sera situé au-dessus de la cote H	1			X
		X		2-8 le niveau des fondations sera porté à une profondeur minimale de 1 m par rapport au terrain naturel	-			X
				3 Etablissements recevant du public, du premier groupe				
		X		Pour les bâtiments et leurs annexes ou abords, une étude de risque définira les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci				X
	X	,		3-2 Réalisation des protections ainsi définies par l'étude				X
		X		3-3 Application des mesures définies par l'étude				X
				4 Camping / Caravanage				
		X		4-1 Interdit				X

PROJI	ETS NO	UVEAU	IX (*)	Règlement D	PREEX	ENS ET A (ISTANTS FAIBLE A	ou PRO	DJETS
Pre	Prescriptions en di con la contra di				Pr	Prescriptions		
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles Recomman dations	Inondation <u>H= 0,75 mètre</u>	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations	
				MESURES				
				1 Occupations et utilisations du sol				
X				1-1 Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) des constructions, remblais ou autres dépôts restera inférieur à 20 % de la surface de la zone bleue				X
X				1-2 Les clôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.				X
		X		1.3 Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un mètre n'est autorisé sous la cote H qu'à l'abri d'enceintes résistant aux efforts mentionnés dans le règlement ci-dessous			X	
				mentionnes dans le regiement ci-dessous				-
				2 Constructions				
				Les constructions ne seront pas vulnérables vis à vis d'une lame d'eau de hauteur H:				
	X			2-1 adaptation des structures, des fondations, des ouvertures, des réseaux internes, des matériaux ; prise en compte des risques d'affouillements ou de				X
v				saturation des sols,	1			v
X				<ul> <li>2-2 L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devra pas aggraver les risques pour les propriétés voisines</li> <li>2-3 Les ouvertures sont interdites sous la cote H</li> </ul>				X
X				2-3 Les ouvertures sont interdites sous la cote H 2-4 Sous la cote H, le bâtiment ne sera pas aménagé				X
Α	X			<ul> <li>2-4 Sous la cote H, toutes les façades devront résister à des surpressions égales à 1,5 fois la pression hydrostatique</li> <li>2-5 Sous la cote H, toutes les façades devront résister à des surpressions égales à 1,5 fois la pression hydrostatique</li> </ul>				X
	Λ	X		2-6 Les accès, aménagements et réseaux seront conçus pour ne pas subir de dommages lors de crues ni en aggraver les effets.				X
		А		20 Les acces, airenagements et reseaux scroir conças pour ne pas suoir de dominages fors de crues in en aggraver les effets.				_ A
				3 Etablissements recevant du public, du premier groupe				
				Pour les hâtiments et leurs annexes ou abords, une étude de risque définira les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, et s'il s'agit d'un				
		X		3-1 service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci				X
	X			3-2 Réalisation des protections définies par l'étude				X
		X		3-3 Application des mesures définies par l'étude				X
				4 Camping / Caravanage				
		X		4.1 Interdit				X

PROJETS NOUVEAUX (*)  Prescriptions				Neglement 2		BIENS ET ACTIVITE PREEXISTANTS OU PRO DE FAIBLE AMPLEUR Prescriptions				
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman	Glissements de terrain (aléa moyen)	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations		
				MESURES						
	X			Pour toute construction, une étude ou un avis géotechnique préalable définira les conditions particulières permettant d'adapter le projet au site 1-1 (implantation précise, niveau de fondation, renforcements de la structure pour résister aux efforts définis par l'étude, drainage et maîtrise des écoulements,)				X		
	X			1-2 La structure et les fondations des bâtiments seront adaptées pour résister aux efforts définis par l'étude				X		
		X		1-3 Les eaux collectées (drainages, eaux pluviales) seront rejetées dans un réseau ou un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux			X			
			X	1-4 Les eaux usées seront rejetées dans un réseau ou un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux				X		
		X		1-5 Les accès, aménagements, réseaux, et tout terrassement seront conçus pour minimiser leur sensibilité aux mouvements de terrain et ne pas les aggraver				X		

(\*) PROJETS NOUVEAUX BIENS ET ACTIVITES PREEXISTANTS ou PROJETS DE FAIBLE AMPLEUR

Le chapitre 1.5 du présent règlement détaille ce qui relève de ces différentes catégories

PROJ	JETS NO	UVEAU	Règlement F					S DJETS R (*)
Pr	rescriptio	ns	dations		Prescriptions			dations
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman	Chutes de blocs (aléa moyen)	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman
				MESURES				
	x			Pour toute construction, une étude ou un avis géologique préalable définira les conditions particulières permettant d'adapter le projet au site 1-1 (implantation précise, niveau de fondation, renforcements de la structure pour résister aux efforts définis pour résister aux efforts définis par l'étude, interventions sur l'affleurement rocheux,)				x
	X			1-2 La structure et les fondations des bâtiments seront adaptées pour résister aux efforts définis par l'étude				X
			X	1-3 Les ouvertures seront aménagées sur les façades non exposées ou indirectement exposées				X
			X	1-4 L'environnement immédiat de la construction (accès, jardins, stationnements,) sera également protégé				X
		X		Camping / Caravanage  2-1 Interdit dans cette zone				X
				- A Interest data control zone				28

PROJ	JETS NO	Règlement G						S DJETS R (*)
Pr	rescriptio	ns	dations		Pr	escription	ns	dations
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman	Tassement (aléa moyen)	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman
				MESURES				
	X			Pour toute construction, une étude ou un avis géotechnique préalable définira les conditions particulières permettant d'adapter le projet au site (implantation précise, niveau de fondation, renforcements de la structure pour résister aux tassements différentiels, drainage et maîtrise des écoulements,  1-1)				X
	X			1-2 La structure et les fondations des bâtiments seront adaptées aux problèmes de portance des sols				X
		X		Les eaux collectées (drainages, eaux pluviales) seront rejetées dans un réseau ou un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux			X	
			X	1-4 Les eaux usées seront rejetées dans un réseau ou un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux				X
		X		1-4 Les accès, aménagements, réseaux, et tout terrassement seront conçus pour minimiser leur sensibilité aux tassements et ne pas les aggraver				X

PROJ	JETS NO	Neglement 11				BIENS ET ACTIVITES PREEXISTANTS OU PROJE DE FAIBLE AMPLEUR (*)				
Pr	rescriptio	ns	dations	Ruissellement de versant (H=0,30 m) et tassement	Prescriptions		ns	dations		
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Autres règles Recomman		Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman		
		v		1 Constructions				v		
		X		1-1 Les constructions ne devront pas être vulnérables aux ruissellements et à la saturation des sols induite par les écoulements: un avis géotechnique préalable définira les conditions particulières permettant d'adapter le projet au site (renforcement des structures, niveau de fondation, protection des ouvertures situées en dessous de la cote H ou mise hors d'eau des ouvertures par tout dispositif adapté)				X		
		X		Occupations et utilisations du sol     Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation et à l'utilisation des bâtiments, les produits dangereux ou polluants devront être entreposés dans des dispositifs étanches			X			
		X		2-2 Les eaux collectées (drainages, eaux pluviales) seront rejetées dans un réseau ou un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux			X			
		X	X	<ul> <li>2-3 Les eaux usées seront rejetées dans un réseau ou un exutoire capable de les recevoir sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux</li> <li>2-4 Les accès, aménagements, réseaux, et tout terrassement ne devront pas être vulnérables aux ruissellements ni en aggraver les effets (modifications des écoulements,</li> </ul>				X		
		X		<ul> <li>Campings, caravanage</li> <li>Les locaux et installations nécessaires à l'exploitation ne devront pas être vulnérables aux ruissellements. Les zones occupées par des tentes, mobilhomes, caravanes seront protégées des ruissellements (drainages et fossés d'évacuation des eaux, terrassements)</li> </ul>				х		

PROJ	ETS NO	UVEAU	JX (*)	Règlement <b>I</b>	PREEX	ENS ET A (ISTANTS FAIBLE A	ou PRO	DJETS
Pro	escriptio	าร	dations		Pr	escriptio	ns	dations
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations	Inondation (H= 0,50 mètre) + Tassement	Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Recomman dations
				MESURES				
				1 Occupations et utilisations du sol				
X				1-1 Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) des constructions, remblais ou autres dépôts restera inférieur à 20 % de la surface de la zone bleue				X
X				1-1 Le colôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.				X
		X		Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou de flottants de plus d'un mètre n'est autorisé sous la cote H qu'à l'abri d'enceintes résistant aux efforts mentionnés dans le règlement ci-dessous			X	71
				2 Constructions				
	X			Les constructions ne seront pas vulnérables vis à vis d'une lame d'eau de hauteur H:  2-1 adaptation des structures, des fondations, des ouvertures, des réseaux internes, des matériaux ; prise en compte des risques d'affouillements ou de saturation des sols				X
	X			2-2 Les constructions ne devront pas être vulnérables au tassement des sols : un avis géotechnique préalable définira les conditions particulières permettant d'adapter le projet au site (renforcement des structures, niveau de fondation)				
X				2-2 L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devra pas aggraver les risques pour les propriétés voisines				X
X				2-3 Les ouvertures sont interdites sous la cote H				X
X				2-4 Sous la cote H, le bâtiment ne sera pas aménagé				X
	X			2-5 Sous la cote H, toutes les façades devront résister à des surpressions égales à 1,5 fois la pression hydrostatique				X
		X		2-6 Les accès, aménagements et réseaux seront conçus pour ne pas subir de dommages lors de crues ni en aggraver les effets.				X
				3 Etablissements recevant du public, du premier groupe				
		X		3-1 Pour les bâtiments et leurs annexes ou abords, une étude de risque définira les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci				X
	X			3-2 Réalisation des protections définies par l'étude				X
		X		3-3 Application des mesures définies par l'étude				X
				4 Camping / Caravanage				
		X		4-1 Interdit				X
								لــــــا

#### (\*) PROJETS NOUVEAUX

BIENS ET ACTIVITES PREEXISTANTS ou PROJETS DE FAIBLE AMPLEUR

Le chapitre 1.5 du présent règlement détaille ce qui relève de ces différentes catégories

TOU	S PROJ	ETS	Règlement X
Prescriptions			
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Zones rouges Multi phénomènes hors chutes de blocs
			MESURES
		x	1 Occupations et utilisations du sol interdites  Sont interdits:  It toutes constructions  It toutes reconstructions après destruction totale par un sinistre  It tous dépôts de matériels, tous stockages de produits toxiques ou dangereux  It tous aménagements ou installations  de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des autorisations visées à l'article 2 ci dessous,  2 Occupations et utilisations du sol autorisées, par dérogation à la règle commune  Les occupations ou utilisations du sol ci dessous peuvent être autorisées:  > sous réserve de ne pouvoir les implanter dans des zones moins exposées;  > sauf si elles augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou si elles conduisent à une augmentation de la population exposée;  > à condition de prendre les dispositions appropriées aux risques (choix de l'implantation, études préalables, renforcements, travaux et dispositifs de
		X	protection,)  2-1 les reconstructions après destruction partielle par un sinistre
		X	2-2 les utilisations agricoles et forestières traditionnelles : cultures, prairies, parcs, exploitations forestières
		X	2-3 les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière sans hébergement
		X	2,4 les espaces verts ou aires de jeu et de sport, n'offrant qu'une vulnérabilité très restreinte, sans hébergement
		X	2-5 les carrières et exploitations de matériaux
		X	2-6 les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du PPR, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, les réparations
		X	2-7 les aménagements, les accès et les équipements nécessaires aux fonctionnements des services collectifs
		X	2-8 les travaux, aménagements ou extensions limitées destinés à réduire les risques ou nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité
		X	2-9 les abris légers annexes de bâtiments d'habitation
		X	2-10 pour les zones soumises au seul risque avalanche et seulement du 1er juin au 1er novembre, camping, caravanage

TOUS PROJETS			Règlement <b>Y</b>
Prescriptions			
Règles d'urbanisme	Règles de construction	Autres règles	Zones rouges Chutes de blocs
			MESURES
			1 Occupations et utilisations du sol interdites
		X	Sont interdits:  "toutes constructions  "toutes reconstructions après destruction totale par un sinistre  "tous dépôts de matériels, tous stockages de produits toxiques ou dangereux  "tous aménagements ou installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des autorisations visées à l'article 2 ci dessous,
		X	2 Occupations et utilisations du sol autorisées, par dérogation à la règle commune Les occupations ou utilisations du sol ci dessous peuvent être autorisées, > sous réserve de ne pouvoir les implanter dans des zones moins exposées; > sauf si elles augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou si elles conduisent à une augmentation de la population exposée; > à condition de prendre les dispositions appropriées aux risques (choix de l'implantation, études préalables, renforcements, travaux et dispositifs de protection,)
		X	2-1 les reconstructions après destruction partielle par un sinistre
		X	2-2 les utilisations agricoles et forestières traditionnelles : cultures, prairies, parcs, exploitations forestières
		X	2-3 les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du PPR, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, les réparations
		X	2-4 les carrières et exploitations de matériaux
		X	2-5 les aménagements, les accès et les équipements nécessaires aux fonctionnements des services collectifs
		X	2-6 les travaux, aménagements ou extensions limitées destinés à réduire les risques ou nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité
		X	2-7 les abris légers annexes de bâtiments d'habitation